Analisi prezzo servizio di trasporto EER 19 12 2 + 19 05 01 - *Tratta: Da Impianto TMB contrada Belvedere (TP) a Discarica TPS1 Contrada Borronea (TP)*

Automezzo con semi-rimorchio Wolking floor - Portata media ton.	**Ton**	**25,5**
Distanza media a/r impianto TMB/Discarica TPS1	**km**	**50**

	Voci di costo		Operazioni	distanza a/r media km	Velocità media	Ore	€/ora	Costo €/viaggio	Incidenza €/ton
			Carico			1,0	37,00	37,00	
A	Manodopera	Autista	Guida	50	50	1,0	37,00	37,00	
			Scarico			1,0	37,00	37,00	
							Totale €	**111,00**	**4,353**

				Costo €	Ammortamento anni	Percorrenza media annua km	€/km	
		Acquisto	Trattore	70.000,00	5	60.000	0,23	
			Semi rimorchio WF	60.000,00	5	60.000	0,20	
		Manutenzione	Trattore	6.000		60.000	0,10	
			Semi rimorchio WF	6.000		60.000	0,10	
		Pneumatici	Trattore	5.000		60.000	0,08	
B	Automezzo		Semi rimorchio WF	5.000		60.000	0,08	
		Bollo	Trattore	600		60.000	0,01	
			Semi rimorchio WF	600		60.000	0,01	
		Assicurazione	Trattore					
			Semi rimorchio WF	4.500		60.000	0,08	
						Totale €	**0,89**	**44,5**

			Consumo medio km/lt	costo € /lt	distanza a/r media km	costo €/viaggio
C	Trasporto	Carburante	2,2	1,91	50	43,41
					Totale €	**43,41**

	Sommano (A+B+C) €/viaggio		**198,91**	***Costi Diretti***
Unità di misura	Quantità			
%	13	25,86	224,77	***S.G.***
%	10	22,48	247,24	***U.I.***
				(costi diretti +spese generli x utile d'impresa)
%	1,5	2,98	250,23	***Sicurezza*** **0,117**

Prezzo finale €/viaggio	**250,23**
Prezzo finale €/ton	**9,81**

MARIATERESA CARDONE
17.11.2026
14:49:00
GMT+01:00